

Holmegårdsskolen Hvidovre

Totalentreprise

2.721 M²



UNDERVISNINGSLOKALER - modulbyggeri

MIDLERTIDIG OPSTILLING - leje



BYGHERRE

Hvidovre Kommune
Center for Trafik og
Ejendomme
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

KONTAKTPERSON

Gert Stephan Nelth,
Steen Ørskov

PROJEKTLÉDER ABC

Dennis H. Vegeberg
Mail: dhv@abcpavilloner.dk
Telefon: +45 6017 6674

STØRRELSE

2.721 m²

CA. ANLÆGSSUM/HONORAR

TIDSPERIODE

2019-2021

INGENIØR OG TOTALRÅDGIVER

ABC Pavilloner A/S
Fundervej 44
7442 Engesvang

ARKITEKT

ABC Pavilloner A/S
Fundervej 44
7442 Engesvang

ENTREPRISEFORM

Totalentreprise

ADRESSE

Plovheldvej 4
2650 Hvidovre

Byggesag: 19-704 Holmegårdsskolen Undervisningslokaler

Bygningerne består af 65 Multimoduler fordelt på 3 bygninger hver med 2 etager.

Fordelingen og indretning af lokalerne med den centrale hovedindgang og aula er med udgangspunkt i ønsket om at fordele elverne så tidligt som muligt til trapperummet og ud til siderne på både stueetage og 1. sal, til mindre enheder med egne garderober for at minimere støj og persontrafik.

Grupperum, toiletter og øvrige sekundære rum og lokaler er placeret i midten på hver etage så de kan anvendes af hele etagen og/ eller hele bygningen.

Undervisningslokalerne er med gode akustikforhold, gode dagslys forhold og ventilation med varmegenvinding så den overholder krav for undervisning.

Disse ting er med til at skabe optimale undervisningsrammer for god indlæring. Der er store undervisningslokaler og grupperum for at skabe så fleksible undervisningsforhold som overhovedet muligt.

Bygningen er leveret som totalentreprise med flisefundament, udvendig belysning, eternitskørt, El tilslutning, vand og afløb, decentralt ventilationsanlæg, udvendig rapo i galvaniseret stål.

ENERGIKLASSE

BR2018 for midlertidig opsætning

