

Østbirk Skole

Totalentreprise

388 M²



UNDERVISNINGSLOKALER - modulbyggeri

MIDLERTIDIG OPSTILLING - leje



BYGHERRE

Horsens Kommune
Rådhusstorvet 4
8700 Horsens

KONTAKTPERSON

Bent Vestergård Jensen

PROJEKTLEDER ABC

Kim H. Christensen
Mail: khc@abcpavilloner.dk
Telefon: +45 2989 1697

STØRRELSE

388 m²

CA. ANLÆGSSUM/HONORAR

TIDSPERIODE

2014-2021

INGENIØR OG TOTALRÅDGIVER

ABC Pavilloner A/S
Fundervej 44
7442 Engesvang

ARKITEKT

ABC Pavilloner A/S
Fundervej 44
7442 Engesvang

ENTREPRISEFORM

Totalentreprise

ADRESSE

Skolegade 2
8752 Østbirk

Byggesag: 14-427 Østbirk Skole Undervisningslokaler

Bygningen består af 12 stk. Maxi Flex moduler i alt 388 m². Og består af 4 store undervisningslokaler beregnet til 22-23 personer pr. lokale.

Undervisningslokalerne er med gode akustikforhold, gode dagslys forhold og ventilation med varmegenvinding så den overholder krav for undervisning.

Undervisningslokalerne er bundet sammen med en fordeler-gang/garderobe områder der giver adgang til grupperum, toiletter og rengøringsrum.

Bygningen er leveret som totalentreprise med flisefundament, udvendig belysning, eternitskørt, El tilslutning, vand og afløb, de-centralt ventilationsanlæg, udvendig rapos i galvaniseret stål.

ENERGIKLASSE

BR2018 for midlertidig opsætning

